

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Budowa dwóch siłowni plenerowych zlokalizowanych w rejonie ul. Kirasjerów oraz al. Waszyngtona w Warszawie.”

1. **Rodzaj zamówienia:** roboty budowlane, dostawa.
2. Projekt realizowany z budżetu partycypacyjnego m. st. Warszawy rok 2018.
3. **Określenie przedmiotu lub zakresu zamówienia:**
 - 3.1. Budowa siłowni plenerowej przy ul. Kirasjerów należy wykonać na podstawie dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego:
 - dostawa i montaż 5 podwójnych urządzeń do ćwiczeń plenerowych;
 - wykonanie nawierzchni z kratki stabilizacyjnej przerostowej z wypełnieniem żwirem;
 - dostawa i montaż tablicy z regulaminem oraz 2 ławek z oparciem oraz kosza na śmieci;
 - dostawa i montaż lampy solarnej;
 - dokumentację powykonawczą (do przekazania w dniu odbioru) składającą się z atestów higienicznych oraz certyfikatów, deklaracji zgodności itp. Na wbudowane materiały i zamontowane urządzenia oraz certyfikat (bezusterkowy) z inspekcji kontroli pomontażowej siłowni plenerowej. Należy przedstawić do akceptacji Zamawiającemu wybraną przez Wykonawcę jednostkę inspekcyjną do kontroli pomontażowej.
 - wykonanie mapy geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
 - 3.2. Budowa siłowni plenerowej przy al. Waszyngtona:
 - dostawa i montaż urządzenia do ćwiczeń typu 3 w 1 twister/biegacz/wahadło;
Wymagania techniczne dotyczące urządzenia do ćwiczeń:
Urządzenie siłowe typu 3 w 1 twister/biegacz/wahadło przeznaczone ma być dla użytkowników w wieku od lat 14 lub o wzroście min. 1,4 m. Stosowane urządzenie powinno posiadać wymagane aktualne certyfikaty stosowania i użytkowania.
Konstrukcja nośna wykonana z rur stalowych min. grubości ścianki min. 3,6 mm. Zakończenia rur zaślepione. Stopnice i siedziska wykonane z blachy stalowej nierdzewnej o grubości min. 3 mm. Nakrętki kołpakowe ocynkowane zabezpieczone przed odkręcaniem, łożyska zamknięte, bezobsługowe, wyposażone w amortyzatory gumowe tłumiące uderzenia.
Wszystkie elementy stalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie (dot. także spawów) np. poprzez poddanie ich obróbce strumieniowo- ścierniej a następnie malowanie

proszkowo podkładem cynkowym oraz malowane farbą proszkową poliestrową odporną na warunki atmosferyczne i promienie UV.

Posadowienie mocowania słupa konstrukcyjnego do fundamentu poniżej 30 cm od poziomu nawierzchni wokół urządzenia, głębokość fundamentu poniżej głębokości przemarzania gruntu. Fundamenty zalewana na miejscu, dobrze związane z gruntem. Urządzenie przykręcane do kotwy stalowej zamontowanej na stałe w betonowych fundamentach. Urządzenie zgodne z normą PN-EN 16630:2015-06.

Kolorystyka maksymalnie trzy barwy do uzgodnienia z Zamawiającym.

Przy urządzeniu sprawnościowym ma znajdować się czytelna informacja o funkcji urządzenia oraz instrukcja obsługi urządzenia.

- dostawa i montaż tablicy z regulaminem wg zapisów w dokumentacji projektowej wraz z oznakowaniem symbolem budżetu partycypacyjnego, wykonanym zgodnie z System identyfikacji wizualnej;
- naprawa nawierzchni trawiastej po zakończeniu prac.

4. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

Przepisy prawne i normy na podstawie których należy oprzeć wykonanie zamierzenia budowlanego:

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. – Prawo budowlane;
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych;

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych

- realizowanie robót będących przedmiotem umowy zgodnie ze złożoną ofertą i zawartą umową,
- realizacja robót zgodnie z przepisami BHP,
- dokonanie utylizacji odpadów we własnym zakresie i na własny koszt (najpóźniej w dniu zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego),
- ustalenie lokalizacji, wykonania i utrzymania niezbędnego zaplecza technicznego i placu składowego materiałów, doprowadzenia odpowiednich mediów na czas budowy wraz z uzyskaniem warunków technicznych bez dodatkowego wynagrodzenia,
- usuwanie wad i usterek w wyznaczonym terminie w czasie trwania robót oraz w okresie gwarancyjnym i rękojmi,

- używanie własnych narzędzi, sprzętu i materiałów do wykonania robót oraz zapewnienia we własnym zakresie transportu materiałów narzędzi i sprzętu do miejsca wykonywania robót,
- bieżące utrzymanie porządku i czystości na stanowiskach pracy oraz kompleksowe uprzątnięcie miejsc wykonywania robót i ciągów komunikacyjnych codziennie po zakończeniu prac oraz wywozu wszelkich odpadów powstałych w trakcie realizowanych robót z zapewnieniem ich utylizacji,
- złożenie dokumentów potwierdzających wywiązanie się z obowiązków wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. 2016 poz. 1987), w zakresie gospodarki wytwarzanymi odpadami. Z chwilą wywiezienia odpadów z terenu Zamawiającego Wykonawca przejmie na siebie całkowitą odpowiedzialność za dalsze gospodarowanie tymi odpadami, w tym ich stan i bezpieczeństwo podczas transportu oraz procesu odzysku lub unieszkodliwiania.
- uporządkowanie terenów sąsiadujących, usunięcie wszelkich urządzeń związanych z realizacją robót, pozostałości materiałów, gruzu i śmieci do dnia odbioru poszczególnych robót,
- umożliwianie wstępu na teren budowy pracownikom organu państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz udostępnianie im danych i informacji wymaganych tą ustawą.
- kompletowanie na bieżąco w trakcie wykonywania robót dokumentacji budowy, w tym protokołów niezbędnych przy odbiorze, przedstawienie jej razem ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego robót, zgodnie z prawem budowlanym.
- Zapewnienie zaplecza technicznego i socjalnego dla potrzeb budowy, zapewnienie zasilania urządzeń i narzędzi w energię elektryczną oraz miejsca poboru wody bez dodatkowego wynagrodzenia.
- Wszystkie materiały (wyroby) wskazane z nazwy w dokumentacji projektowej należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. W przypadku materiałów wskazanych z nazwy materiałów i wyrobów dopuszcza się stosowanie materiałów i wyrobów równoważnych nie gorszej jakości niż opisane w dokumentacji projektowej.
- Wszystkie materiały zastosowane do realizacji zamówienia spełniać powinny warunki określone w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wszelkich pozwoleń i zgód na zajęcie terenu nie będącego

w administrowaniu ZGN Praga-Południe oraz poniesienia związanych z nimi zobowiązań finansowych.

- Wykonawca jest odpowiedzialny finansowo za szkody wyrządzone właścicielom lub użytkownikom posesji, na których prowadzona jest inwestycja oraz sąsiadujących z terenem budowy.
- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za naruszenie wszelkiego rodzaju instalacji, nie przewidzianych w pracach remontowych.
- Prace remontowe Wykonawca zobowiązany jest wykonywać w sposób jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców budynków. Prace hałaśliwe należy wykonywać w dni powszednie w godzinach od 8:00 do 18:00.

5. Wspólny słownik zamówień

45233200-1 roboty w zakresie różnych nawierzchni

45111200-0 roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112000-5 roboty w zakresie usuwania gleby

45112711-2 roboty w zakresie kształtowania parków

45316000-5 instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45233222-1 roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

6. Termin wykonania zamówienia

60 dni od daty podpisania umowy

7. Odbiór końcowy

Zamierzenie inwestycyjne zostanie zakończone odbiorem robót, przeprowadzonym po ukończeniu prac i przed przekazaniem do eksploatacji. Wymagane dokumenty:

- dokumentacja budowy
- dokumentacja powykonawcza
- atesty i certyfikaty
- certyfikat (bezusterkowy) z inspekcji kontroli pomontażowej

8. Informacje dodatkowe.

Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do dysponowania nieruchomością na cele budowlane przy ul. Kirasjerów 4b w Warszawie w obrębie ewidencyjnym 3-05-03 na terenie

oznaczonym geodezyjnie jako działka nr 24/5, stanowiącej własność miasta stołecznego Warszawy oraz przy al. Waszyngtona pomiędzy budynkami o numerach 98 a 96, w obrębie ewidencyjnym 3-05-02 na terenie oznaczonym geodezyjnie jako działka nr 8/2, stanowiącej własność miasta stołecznego Warszawy.

Kierownik Działu Technicznego

Wojciech Jabłoński

Nr upr. St-89/83

-1499-

29.08.2018

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego:

Agnieszka Kasprzak

nr upr. MAZ/BO/0169/14

- 1753 -

28.08.2018