

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane
50000000-5 Usługi naprawcze i konserwacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Usuwanie usterek wynikających z rocznego przeglądu kominiarskiego w budynkach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1 i Nr 6 w roku 2022 i 2023.
ADRES INWESTYCJI : Budynki w zasobach ZGN Dzielnica Praga Południe AN-1 i AN-6
INWESTOR : Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
ADRES INWESTORA : 04-022 Warszawa, ul. Walewska 4
BRANŻA : Budowlana
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wojciech Jabłoński
DATA OPRACOWANIA : 2022-04-12

Kierownik

Wojciech Jabłoński
Nr 01-89/83
144

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2022-04-12

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0310-05	Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów	m		
		870	m	870.000	
				RAZEM	870.000
2	KNR 4-01 0310-03	Przemurowanie przewodów kominowych - wykucie otworów	szt.		
		60	szt.	60.000	
				RAZEM	60.000
3	KNR 4-01 0310-06	Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów	m		
		90	m	90.000	
				RAZEM	90.000
4	KNR 4-01 0310-04	Przemurowanie przewodów kominowych - zamurowanie otworów	szt.		
		60	szt.	60.000	
				RAZEM	60.000
5	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami	m		
		90	m	90.000	
				RAZEM	90.000
6	KNR 401 0323-05 ana- logia	Dekowanie przewodów	szt.		
		50	szt.	50.000	
				RAZEM	50.000
7	KNR 401 0212-04	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m ²		
		60	m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
8	KNR 401 0202-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub zębowanych o średnicy do 6 mm	kg		
		200	kg	200.000	
				RAZEM	200.000
9	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy attyk, ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm	m ²		
		40	m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
10	Kalkulacja własna	Posmarowanie powierzchni czapek kominowych abizolem	m ²		
		90	m ²	90.000	
				RAZEM	90.000
11	KNR 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m ³	m ³		
		8	m ³	8.000	
				RAZEM	8.000
12	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m ³	m ³		
		8	m ³	8.000	
				RAZEM	8.000
13	KNR 4-01 0735-09	Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem spadzistym	m ²		
		120	m ²	120.000	
				RAZEM	120.000
14	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi . (Biuletyn VII Org- bud Warszawa).	m ²		
		100	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
15	KNR-W 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie	m ²		
		100	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
16	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		90	szt.	90.000	
				RAZEM	90.000
17	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		90	szt.	90.000	
				RAZEM	90.000
18	KNR 4-01 0322-02 ana- logia	Obsadzenie drzwiczek w ścianach z cegieł	szt.		
		15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 4-01 0326-06	Zamurowanie otworów po kratkach wentylacyjnych 'na pełno' w ścianach z cegiel 38	szt.		
			szt.	38,000	
				RAZEM	38,000
20	KNR 4-01 0706-01	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiegach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach 60	szt.		
			szt.	60,000	
				RAZEM	60,000
21	Kalkulacja własna	Zakup i montaż kpl. wkładów komin. z blachy kwasoodpornej śr.120mm o dł. 4mb. W skład kpl. wchodzi m.in: przewody, redukcja, trójnik, odskraplacz, kolana nastawne, płyta kom. i daszek 120mm/uszczelnienie łącz. taśmą żarową alum.380st.C /wraz z materiałami 30	kpl.		
			kpl.	30,000	
				RAZEM	30,000
22	Kalkulacja własna	Zakup i montaż kpl. wkładów komin. z blachy kwasoodpornej śr.120mm o dł. 6mb. W skład kpl. wchodzi m.in: przewody, redukcja, trójnik, odskraplacz, kolana nastawne, płyta kom. i daszek 120mm/uszczelnienie łącz. taśmą żarową alum.380st.C /wraz z materiałami 30	kpl.		
			kpl.	30,000	
				RAZEM	30,000
23	Kalkulacja własna	Zakup i montaż kpl. wkładów komin. z blachy kwasoodpornej śr.120mm o dł. 8mb. W skład kpl. wchodzi m.in: przewody, redukcja, trójnik, odskraplacz, kolana nastawne, płyta kom. i daszek 120mm/uszczelnienie łącz. taśmą żarową alum.380st.C /wraz z materiałami 30	kpl.		
			kpl.	30,000	
				RAZEM	30,000
24	Kalkulacja własna	Zakup i montaż kpl. wkładów komin. z blachy kwasoodpornej śr.120mm o dł. 9mb. W skład kpl. wchodzi m.in: przewody, redukcja, trójnik, odskraplacz, kolana nastawne, płyta kom. i daszek 120mm/uszczelnienie łącz. taśmą żarową alum.380st.C /wraz z materiałami 30	kpl.		
			kpl.	30,000	
				RAZEM	30,000
25	Kalkulacja własna	Zakup i montaż kpl. wkładów komin. z blachy kwasoodpornej śr.120mm o dł. 10mb. W skład kpl. wchodzi m.in: przewody, redukcja, trójnik, odskraplacz, kolana nastawne, płyta kom. i daszek 120mm/uszczelnienie łącz. taśmą żarową alum.380st.C /wraz z materiałami 30	kpl.		
			kpl.	30,000	
				RAZEM	30,000
26	Kalkulacja własna	Zakup i montaż kpl. wkładów komin. z blachy kwasoodpornej śr.120mm o dł. 11mb. W skład kpl. wchodzi m.in: przewody, redukcja, trójnik, odskraplacz, kolana nastawne, płyta kom. i daszek 120mm/uszczelnienie łącz. taśmą żarową alum.380st.C /wraz z materiałami 30	kpl.		
			kpl.	30,000	
				RAZEM	30,000
27	Kalkulacja własna	Zakup i montaż kpl. wkładów komin. z blachy kwasoodpornej śr.120mm o dł. 12mb. W skład kpl. wchodzi m.in: przewody, redukcja, trójnik, odskraplacz, kolana nastawne, płyta kom. i daszek 120mm/uszczelnienie łącz. taśmą żarową alum.380st.C /wraz z materiałami 20	kpl.		
			kpl.	20,000	
				RAZEM	20,000
28	Kalkulacja własna	Zakup i montaż kpl. wkładów komin. z blachy kwasoodpornej Stal-Flex śr.120mm o dł. 13mb. W skład kpl. wchodzi m.in: przewody, redukcja, trójnik, odskraplacz, kolana nastawne, płyta kom. i daszek 120mm/uszczelnienie łącz. taśmą żarową alum.380st.C / 20	kpl.		
			kpl.	20,000	
				RAZEM	20,000
29	Kalkulacja własna	Montaż nasad typu Turbo-Went śr. 150 mm z blachy kwasoodpornej (wraz z materiałami) 30	szt.		
			szt.	30,000	
				RAZEM	30,000
30	Kalkulacja własna	Montaż nasad typu Strażak śr. 150 mm z blachy kwasoodpornej (wraz z materiałami) 30	szt.		
			szt.	30,000	
				RAZEM	30,000
31	Kalkulacja własna	Demontaż okapów i wentylatorów podłączonych do przewodów wentylacyjnych wraz z wyniesieniem na wskazane miejsce 20	szt.		
			szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
32	Kalkulacja własna	Wycięcie otworu w drzwiach i zamontowanie rozety z tw. sztucz. o śr. 50 mm (wraz z materiałami) 30	szt.		
			szt.	30,000	
				RAZEM	30,000
33	Kalkulacja własna	Montaż nawiewników okiennych, nawiewniki okienne o strumieniu objętości powietrza przepływającego przez całkowicie otwarty nawiewnik, przy różnicy ciśnień po obu jego stronach 10 Pa, wynoszącym 20-50m3/h. 30	kpl.		
			kpl.	30,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wylczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	30.000
34	Kalkulacja własna	Sprawdzenie przewodów kominowych po wykonaniu robót i dostarczenie pozytywnej opinii kominarskiej	bud		
		30	bud	30.000	
				RAZEM	30.000