

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Usuwanie usterek wynikających z rocznego przeglądu kominiarskiego w zasobach ZGN (AN 1, 6,)
ADRES INWESTYCJI : Budynki w zasobach ZGN Dzielnica Praga Południe
INWESTOR : ZGN Dzielnica Praga Południe
ADRES INWESTORA : Warszawa ul. Walewska 4
BRANŻA : BUDOWLANA ST 2

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Barbara Bielecka
DATA OPRACOWANIA : 14.11.2018 r.

Główny Specjalista
Barbara Bielecka
-1570-

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Wszystkie roboty tymczasowe i towarzyszące zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania o odbioru robót każdy wykonawca powinien uwzględnić w cenach jednostkowych robót podstawowych zamieszczonych w kosztorysie ofertowym

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
14.11.2018 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0310-05	Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów 550.00	m m	550.000	
				RAZEM	550.000
2	KNR 4-01 0310-03	Przemurowanie przewodów kominowych - wykucie otworów 40	szt. szt.	40.000	
				RAZEM	40.000
3	KNR 4-01 0310-06	Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów 40	m m	40.000	
				RAZEM	40.000
4	KNR 4-01 0310-04	Przemurowanie przewodów kominowych - zamurowanie otworów 40	szt. szt.	40.000	
				RAZEM	40.000
5	KNR 4-01 0705-01	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdy uprzed.zamurów.cegłami lub dachówkami 70	m m	70.000	
				RAZEM	70.000
6	KNR 4-01 0323-05 analogia	Dekowanie przewodów 25	szt. szt.	25.000	
				RAZEM	25.000
7	KNR 4-01 0212-04	Rozbiórka betonowych czapek kominowych 40.00	m ² m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
8	KNR 4-01 0202-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. do 6 mm 140.00	kg kg	140.000	
				RAZEM	140.000
9	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm 40.00	m ² m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
10	kalk. własna	Posmarowanie powierzchni czapek kominowych abizolem 60.00	m ² m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
11	KNR 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m ³ 5.00	m ³ m ³	5.000	
				RAZEM	5.000
12	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m ³ 8.00	m ³ m ³	8.000	
				RAZEM	8.000
13	KNR 4-01 0735-09	Uzupełnienie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem spadzistym 80.00	m ² m ²	80.000	
				RAZEM	80.000
14	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe 70.00	m ² m ²	70.000	
				RAZEM	70.000
15	KNR-W 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie 70.00	m ² m ²	70.000	
				RAZEM	70.000
16	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych,drzwiczek 60.00	szt. szt.	60.000	
				RAZEM	60.000
17	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 40.00	szt. szt.	40.000	
				RAZEM	40.000
18	KNR 4-01 0322-02 analogia	Obsadzenie drzwiczek w ścianach z cegieł 8	szt. szt.	8.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 4-01 0326-06	Zamurowanie otworów po kratkach wentylacyjnych 'na pełno' w ścianach z cegieł 25	szt. szt.	RAZEM 25.000	8.000 25.000
20	KNR 4-01 0706-01	Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych przebicjach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach 40	szt. szt.	RAZEM 40.000	40.000
21	kalk. własna	Zakup i montaz kompletnych wkładów kominowych z blachy kwasoodpornej śr. 120 mm o dł.4 mb . W skład kompletu wchodzi między innymi :przewody, redukcja, trójnik ,odskraplacz, kolana nastawne, płyta kominowa i daszek 120mm /uszczelnienie łączeń taśmą żarową aluminiową 380st. C./ wraz z materiałami 20	kpl. kpl.	RAZEM 20.000	20.000
22	kalk. własna	Zakup i montaz kompletnych wkładów kominowych z blachy kwasoodpornej śr. 120 mm o dł.6 mb . W skład kompletu wchodzi między innymi :przewody, redukcja, trójnik ,odskraplacz, kolana nastawne, płyta kominowa i daszek 120mm /uszczelnienie łączeń taśmą żarową aluminiową 380 st. C./ wraz z materiałami 22	kpl. kpl.	RAZEM 22.000	22.000
23	kalk. własna	Zakup i montaz kompletnych wkładów kominowych z blachy kwasoodpornej śr. 120 mm o dł.8 mb . W skład kompletu wchodzi między innymi :przewody, redukcja, trójnik ,odskraplacz, kolana nastawne, płyta kominowa i daszek 120mm /uszczelnienie łączeń taśmą żarową aluminiową 380 st. C./ wraz z materiałami 20	kpl. kpl.	RAZEM 20.000	20.000
24	kalk. własna	Zakup i montaz kompletnych wkładów kominowych z blachy kwasoodpornej śr. 120 mm o dł. 9 mb . W skład kompletu wchodzi między innymi :przewody, redukcja, trójnik ,odskraplacz, kolana nastawne, płyta kominowa i daszek 120mm /uszczelnienie łączeń taśmą żarową aluminiową 380 st. C/ wraz z materiałami 20	kpl. kpl.	RAZEM 20.000	20.000
25	kalk. własna	Zakup i montaz kompletnych wkładów kominowych z blachy kwasoodpornej śr. 120 mm o dł.10 mb . W skład kompletu wchodzi między innymi :przewody, redukcja, trójnik ,odskraplacz, kolana nastawne, płyta kominowa i daszek 120mm /uszczelnienie łączeń taśmą żarową aluminiową 380st. C/ wraz z materiałami 20	kpl. kpl.	RAZEM 20.000	20.000
26	kalk. własna	Zakup i montaz kompletnych wkładów kominowych z blachy kwasoodpornej śr. 120 mm o dł.11 mb . W skład kompletu wchodzi między innymi :przewody, redukcja, trójnik ,odskraplacz, kolana nastawne, płyta kominowa i daszek 120mm /uszczelnienie łączeń taśmą żarową aluminiową 380 st. c/ wraz z materiałami 20	kpl. kpl.	RAZEM 20.000	20.000
27	kalk. własna	Zakup i montaz kompletnych wkładów kominowych z blachy kwasoodpornej śr. 120 mm o dł.12 mb . W skład kompletu wchodzi między innymi :przewody, redukcja, trójnik ,odskraplacz, kolana nastawne, płyta kominowa i daszek 120mm /uszczelnienie łączeń taśmą żarową aluminiową 380 st. c/ wraz z materiałami 20	kpl. kpl.	RAZEM 20.000	20.000
28	kalk. własna	Zakup i montaz kompletnych wkładów kominowych z blachy kwasoodpornej Stal-Flex śr. 120 mm o dł.13 mb . W skład kompletu wchodzi między innymi :przewody, redukcja, trójnik ,odskraplacz, kolana nastawne, płyta kominowa i daszek 120mm /uszczelnienie łączeń taśmą żarową aluminiową 380 st. C/ wraz z materiałami 12	kpl. kpl.	RAZEM 12.000	12.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
29	Kalk. własna	Montaż nasad typu Turbo-Went śr. 150mm z blachy kwasoodp. (wraz z materiałami) 20	szt szt	 20.000	
				RAZEM	20.000
30	Kalk. własna	Montaż nasad typu Strażak śr. 150mm z blachy kwasoodp. (wraz z materiałami) 25	szt szt	 25.000	
				RAZEM	25.000
31	kalk. własna	Demontaż okapów i wentylatorów podłączonych do przewodów wentylacyjnych wraz z wyniesieniem na wskazane msc 10	szt szt	 10.000	
				RAZEM	10.000
32	kalk. własna	Wycięcie otworu w drzwiach i zamontowanie rozety z tw. sztucz. o śr. 50mm (wraz z materiałami) 20	szt szt	 20.000	
				RAZEM	20.000
33	kalk. własna	Montaż nawiewników okiennych, nawiewniki okienne o strumieniu objętości powietrza przepływającego przez całkowicie otwarty nawiewnik, przy różnicy ciśnień po obu jego stronach 10 Pa, wynoszącym 20-50 m3/h. Strumień objętości powietrza przepływającego przez nawiewnik, którego element dławiący znajduje się w pozycji całkowitego zamknięcia powinien zawierać się w granicach 20-30% strumienia przy jego całkowitym otwarciu (np. nawiewniki okienne typu EM747) wraz z materiałami 25	kpl. kpl.	 25.000	
				RAZEM	25.000
34	kalk. własna	Sprawdzenie przewodów kominowych po wykonaniu robót i dostarczenie pozytywnej opinii kominiarskiej 25	bud. bud.	 25.000	
				RAZEM	25.000

Główny Specjalista
 Barbara Bielecka
 -1570-
 14. 11. 18.