
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Naprawa słupów podpierających łączniki pomiędzy budynkami przy ul. Kobielskiej 96/98/100 oraz ul. Podskarbińskiej 7/7A/7B w Warszawie
ADRES INWESTYCJI : ul. Kobielska 96/98/100 oraz ul. Podskarbińska 7/7A/7B , Warszawa
INWESTOR : ZGN w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
ADRES INWESTORA : ul. Walewska 4, 04-022 Warszawa
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Paweł Trzebiński
DATA OPRACOWANIA : 23.09.2016

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
23.09.2016

Data zatwierdzenia

DZIAŁY KOSZTORYSU

Kobielska 96_98_100_PRD

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Roboty remontowe	1	11

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty remontowe			
1	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża. Skucie ręczne na gł. 1 cm, powierzchnie poziome i pionowy	m ²		
d.1	0803-01 analogia				
		Łącznik nr 1 3,14*0,25*(2,35+2,40+2,44+2,36*3+2,38*3+2,39*2+2,43)	m ²	22,47	
		Łącznik nr 2 3,14*0,25*(2,43+2,42+2,42+2,53+2,61+2,52+2,36+2,39+2,42+2,57+2,61+2,58)	m ²	23,44	
		Łącznik nr 3 3,14*0,25*(2,40+2,46+2,44+2,41+2,42+2,32+2,42+2,43+2,41+2,32+2,33+2,24)	m ²	22,45	
		Łącznik nr 4 3,14*0,25*(2,47+2,43+2,47+2,49+2,54+2,48+2,43+2,46+2,48+2,47+2,50+2,49)	m ²	23,32	
				RAZEM	91,68
2	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża. Hydropiaskowanie podłoża betonowego malowanego	m ²		
d.1	0801-06 analogia				
		poz.1	m ²	91,68	
				RAZEM	91,68
3	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie z korozji odsłoniętej stali zbrojeniowej o śr. do 12 mm - ręcznie	m		
d.1	0805-01 analogia				
		0,50*48 <przyjęto 0,5mb pręta na każdy słup>	m	24,00	
				RAZEM	24,00
4	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża. Zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej o śr. do 12 mm - np. CD30	m		
d.1	0807-01 analogia				
		poz.3	m	24,00	
				RAZEM	24,00
5	ZKNR C-2	Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji żelbetowej z betonu B 17,5-B 30 - pow. pionowa - np. CD30	m ²		
d.1	0808-11 analogia				
		poz.1	m ²	91,68	
				RAZEM	91,68
6	ZKNR C-2	Reprofilacja podłoża. Ręczne wypełnienie ubytków o głębokości 5-30 mm w betonie klasy B 17,5-B 30 - pow. pionowa - np. CD25	dm ³		
d.1	0809-05 analogia				
		poz.1*100*0,25*10% <10% powierzchni słupów na głębokość 2,5cm>	dm ³	229,20	
				RAZEM	229,20
7	ZKNR C-2	Reprofilacja podłoża. Ręczne wypełnienie ubytków o głębokości 5-30 mm w betonie klasy B 17,5-B 30 - pow. pionowa - np. CD25	dm ³		
d.1	0809-05 analogia				
		poz.1*100*0,06*100% <100% powierzchni słupów na głębokość 0,6cm>	dm ³	550,08	
				RAZEM	550,08
8	ZKNR C-2	Reprofilacja podłoża. Ręczne szpachlowanie warstw naprawczych betonu na gr. 1 mm - elementy monolityczne, powierzchnia pionowa - np. CD24	m ²		
d.1	0815-04 analogia				
		poz.1	m ²	91,68	
				RAZEM	91,68
9	ZKNR C-2	Reprofilacja podłoża. Ręczne szpachlowanie powierzchni betonowych - dodatk za każdy dodatkowy 1 mm - np. CD24	m ²		
d.1	0815-01 analogia				
		poz.1	m ²	91,68	
				RAZEM	91,68
10	ZKNR C-2	Gruntowanie przed malowaniem - np. CT-16	m ²		
d.1	0101-08 analogia				
		poz.1	m ²	91,68	
				RAZEM	91,68
11	ZKNR C-2	Malowanie elewacji farbą silikonową np. CT 48 dwukrotnie; beton	m ²		
d.1	0119-05 analogia				
		poz.1	m ²	91,68	
				RAZEM	91,68