

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Budowa placu zabaw przy ul. Mycielskiego 21a i Dwernickiego 20, 22 w Warszawie”.

1. **Rodzaj zamówienia:** roboty budowlane, dostawa.

2. Projekt realizowany z budżetu partycypacyjnego m. st. Warszawy rok 2019.

3. **Określenie przedmiotu lub zakresu zamówienia:**

Budowę placu zabaw przy ul. Mycielskiego 21a i Dwernickiego 20, 22 w Warszawie, należy wykonać na podstawie dokumentacji projektowej, przekazanej przez Zamawiającego, w zakres której wchodzi:

- dostawa i montaż urządzeń zabawowych oraz elementów małej architektury;
- wykonanie nawierzchni bezpiecznej oraz trawiastej;

Najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego, Wykonawca przekaze Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą składającą się m. innymi z:

- kart technicznych produktów;
- certyfikatów zgodności;
- deklaracji zgodności;
- certyfikatów zgodności HIC z normą PN-EN 1177:2018 lub późniejsza;
- **raport z badań drewna dla metali i innych substancji szkodliwych na zgodność z normą PN-EN 71-3+A1:2014-12 z późniejszymi zmianami, alternatywnie dopuszcza raport z badań zgodny z rozporządzeniem nr 1907/6 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).**
- certyfikatu (bezusterkowego) z inspekcji kontroli pomontażowej placu zabaw (ocena zgodna z normą dot. wyposażenia oraz nawierzchni);
- geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

4. **Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia**

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych

- Urządzenia zabawowe muszą spełniać wymagania funkcjonalne, o nie gorszych parametrach oraz spełniać wymogi graniczne wielkości podanych w dokumentacji projektowej.
- Wybrane wyposażenie placu zabaw musi zostać zaakceptowane przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy.
- Urządzenia zabawowe muszą posiadać certyfikaty zgodności wydane przez akredytowaną jednostkę certyfikującą której certyfikaty są uznawane na terenie Polski jak również Unii Europejskiej.
- Przed podpisaniem umowy Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu do wglądu w celu akceptacji wyboru wszystkich elementów składowych placu zabaw, karty techniczne, certyfikaty PZH, certyfikaty i deklaracje zgodności, raporty z badań o których mowa pkt 3 OPZ. Karty techniczne powinny przedstawiać rysunki i zdjęcia oferowanych urządzeń, w których powinny znajdować się wymiary urządzeń i wymiary stref

bezpieczeństwa. Dopuszcza się rozbieżność wymiarów urządzeń i stref bezpieczeństwa w tolerancji +/- 2%. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania innego rodzaju materiałów na urządzenia.

- Termin kontroli placu zabaw oraz firma ją wykonująca muszą zostać ustalone z Zamawiającym, którego przedstawiciel będzie obecny podczas jej przeprowadzania.
- Kolorystyka placu zabaw obowiązuje zgodnie z projektem, ewentualne zmiany muszą zostać uzgodnione i zatwierdzone w formie pisemnej przez Zamawiającego przed wbudowaniem.
- Realizowanie robót będących przedmiotem umowy zgodnie ze złożoną ofertą i zawartą umową.
- Realizacja robót zgodnie z przepisami BHP.
- Uporządkowanie terenów sąsiadujących, usunięcie wszelkich urządzeń związanych z realizacją robót, pozostałości materiałów, gruzu i śmieci do dnia odbioru poszczególnych robót.
- Dokonanie utylizacji odpadów we własnym zakresie i na własny koszt (najpóźniej w dniu zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego).
- Złożenie dokumentów potwierdzających wywiązanie się z obowiązków wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. 2018 poz. 992), w zakresie gospodarki wytwarzanymi odpadami. Z chwilą wywieżenia odpadów z terenu Zamawiającego Wykonawca przejmie na siebie całkowitą odpowiedzialność za dalsze gospodarowanie tymi odpadami, w tym ich stan i bezpieczeństwo podczas transportu oraz procesu odzysku lub unieszkodliwiania.
- Ustalenie lokalizacji, wykonania i utrzymania niezbędnego zaplecza technicznego i placu składowego materiałów, doprowadzenia odpowiednich mediów na czas budowy wraz z uzyskaniem warunków technicznych bez dodatkowego wynagrodzenia.
- Używanie własnych narzędzi, sprzętu i materiałów do wykonania robót oraz zapewnienia we własnym zakresie transportu materiałów narzędzi i sprzętu do miejsca wykonywania robót.
- Bieżące utrzymanie porządku i czystości na stanowiskach pracy oraz kompleksowe uprzątnięcie miejsc wykonywania robót i ciągów komunikacyjnych codziennie po zakończeniu prac oraz wywozu wszelkich odpadów powstałych w trakcie realizowanych robót z zapewnieniem ich utylizacji.
- Umożliwianie wstępu na teren budowy pracownikom organu państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz udostępnianie im danych i informacji wymaganych tą ustawą.
- Kompletowanie na bieżąco w trakcie wykonywania robót dokumentacji budowy, w tym protokołów niezbędnych przy odbiorze, przedstawienie jej razem ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego robót, zgodnie z prawem budowlanym.
- Wszystkie materiały (wyroby) wskazane z nazwy w dokumentacji projektowej należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. W przypadku materiałów wskazanych z nazwy materiałów i wyrobów dopuszcza się stosowanie materiałów i wyrobów równoważnych nie gorszej jakości niż opisane w dokumentacji projektowej.
- Wszystkie materiały zastosowane do realizacji zamówienia spełniać powinny warunki określone w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202). Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wszelkich pozwoleń i zgód na zajęcie terenu nie będącego w administrowaniu ZGN Praga-Południe oraz poniesienia związanych z nimi zobowiązań finansowych.

- Wykonawca jest odpowiedzialny finansowo za szkody wyrządzone właścicielom lub użytkownikom posesji, na których prowadzona jest inwestycja oraz sąsiadujących z terenem budowy.
- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za naruszenie wszelkiego rodzaju instalacji, nie przewidzianych w pracach remontowych.
- Usuwanie wad i usterek w wyznaczonym terminie w czasie trwania robót oraz w okresie gwarancyjnym i rękojmi.
- Prace remontowe Wykonawca zobowiązany jest wykonywać w sposób jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców budynków. Prace hałaśliwe należy wykonywać w dni powszednie w godzinach od 8:00 do 18:00.

5. Wspólny słownik zamówień

45233200-1 roboty w zakresie różnych nawierzchni

37535200-9 wyposażenie placów zabaw

45112723-9 roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

6. Termin wykonania zamówienia

90 dni od daty podpisania umowy.

7. Odbiór końcowy

Zamierzenie inwestycyjne zostanie zakończone odbiorem robót, przeprowadzonym po ukończeniu prac i przed przekazaniem do eksploatacji. Do przystąpienia do odbioru końcowego wymagana jest pełna dokumentacja powykonawcza.

8. Informacje dodatkowe

Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do dysponowania nieruchomością na cele budowlane zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym 22/10 w obrębie 3-04-02, przy ul. Mycielskiego 21a i Dwernickiego 20, 22 w Warszawie.