

Przedmiar **BISKUPIA 4**

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	GRUPA 3	BUDOWA OBIEKTÓW PODSTAWOWYCH			
1.1	BCM 4.125.01-2.100.26 BCM_201704	Rozbiórki pokrycia dachu 234,280	m2 pol. m2 pol.	 234,280	234,280
1.2	BCM 4.125.01-2.100.25 BCM_201704	Rozbiórki konstrukcji dachu 234,28	m2 pol. m2 pol.	 234,280	234,280
1.3	BCM 4.125.01-2.120.50 BCM_201704	Dach - konstrukcja 234,28	m2 pol. m2 pol.	 234,280	234,280
1.4	BCM 4.125.01-2.120.60 BCM_201704	Dach - pokrycie 234,28	m2 pol. m2 pol.	 234,280	234,280
1.5	BCM 4.125.01-4.130.20 BCM_201704	Stokarka okienna i drzwiowa 0,40*0,50*6+0,9*1,10	m2 m2	 2,190	2,190
1.6	KNR 4-01 0212-0400 BC_201801	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych - czapek kominowych 0,65*1,15+0,65*1,35+0,65*1,1+0,65*1,60+0,65*1,15+0,65*1,27+0,65*1,05	m2 m2	 5,635	5,635
1.7	KNR 4-01 0201-1100 BC_201801	Wykonanie i rozebranie deskowania - gzymsów 5,635	m2 m2	 5,635	5,635
1.8	KNR 4-01 0203-1300 BC_201801	Uzupełnienie czapek kominowych betonem zwykłym, klasy - C12/15 5,635	m2 m2	 5,635	5,635
1.9	KNR-W 4-01 0424-0100 BC_201801	Uzupełnienie ław kominiarskich - poziomych 20,11-2*0,45	m m	 19,210	19,210
1.10	KNR 4-01 0310-0200 BC_201801	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu - ponad 0,5 m3 1,20*0,45*0,95+1,20*0,43*1,40+1,20*0,42*0,95+1,60*0,43*1,07+1,20*0,43*0,90+1,60*0,43*0,85+1,60*0,43*1,15	m3 m3	 4,291	4,291
1.11	KNR 4-01 0735-0600 BC_201801	Wykonanie tynków zwykłych kat. III cem.-wap. na kominach ponad dachem - spadzistym 1,20*2*(0,45+0,95)+1,20*2*(0,43+1,40)+1,20*2*(0,42+0,95)+1,60*2*(0,43+1,07)+1,20*2*(0,43+0,90)+1,60*2*(0,43+0,85)+1,60*2*(0,43+1,15)	m2 m2	 35,189	35,189
1.12	KNR 4-01 0315-0400 BC_201801	Uzupełnienie gzymsów - z cegieł (0,26*0,18)*6*1,0	m3 m3	 0,281	0,281

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Marek Piekarek
Nr upr. St-84/791926
21/05/2018